

RZUT POZIOMY SALI KINOWEJ I PROJEKTORNI

SKALA 1:100

POWIERZCHNIE POSADZKI

1. SALA KINOWA P=99,30m²
POSADZKA - WYKŁADZINA DYWANOWA
DZWIĘKOIZOLACYJNA, POD FOTELAMI - PCV
2. PROJEKTORNI P=39,33m²
POSADZKA - ISTNIEJĄCA - GRES
3. KORYTARZE
POSADZKA - ISTNIEJĄCA - GRES

WARSTWY ŚCIENNE ŚCIAN TYPU "A"

- OKŁADZINA DZWIĘKOCHŁONNA
- PŁYTY G-K 3x1,25
- PROFIL STAL. 2,5cm
- PROFIL C25 + WELNA 25cm
- PROFIL STAL. 2,5cm
- PŁYTA G-K 1,25
- PŁYTA OSB-3 - 1,2cm

GRUBOŚĆ ŚCIANY RAZEM - 36,2cm

WARSTWY OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ

- PROFIL MONTAŻOWY METALOWY - 1,5cm
- PANEL MDF - 1,0cm

GRUBOŚĆ OKŁADZINY ZEWNĘTRZNEJ - 2,5cm

WARSTWY ŚCIENNE ŚCIAN TYPU "B"

- OKŁADZINA DZWIĘKOCHŁONNA
- PŁYTY G-K 3x1,25
- PROFIL STAL. 2,5cm
- PROFIL C25 + WELNA 25cm
- PROFIL STAL. 2,5cm
- PŁYTA G-K 3x1,25

GRUBOŚĆ ŚCIANY RAZEM - 37,5cm

UWAGA:

1. LOKALIZACJA SALI KINOWEJ NA POZIOMIE II PIĘTRA, O RZĘDNEJ RZECZYWISTEJ "+748"
2. PROJEKT BRANŻY BUDOWLANEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

WINDA DLA PROJEKTORÓW
OTWÓR W SUFICIE 80x75cm

W REJONIE PROJEKTORA PODNIEŚ
SUFIT DO RZĘDNEJ +330 NA
POWIERZCHNI 1,80x2,40m

INWESTOR:

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ "STYLOWY"
22-400 ZAMOŚĆ, ul. ODRODZENIA 9

INWESTYCJA:

SALA KINOWA
CENTRUM KULTURY FILMOWEJ
"STYLOWY"

PROJEKT WYKONAWCZY:

rms projekt

BIURO INŻYNIERSKIE - GRZEGORZ LASKOWSKI
adres: ul. Szwedzka 7, 22-400 Zamość
e-mail: rmsprojekt@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU: INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
POZIOM SALI KINOWEJ

Projektował	mgr inż. Grzegorz Świerczek	PDK/0222/ /PWOS/16	Część: SANITARNA
Sprawił	mgr inż. Bartłomiej Żukowicz	S-154/01	Nr rysunku: Rewizja - B
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Data: 19-06-2017	Skala: 1:100